

Muzej Brodskog Posavlja
A.Starčevića 40 - SB
sanacija oštećenja zgrada

R.b.	Opis	j.mj.	kol.	cijena	ukupno
SANIRANJE OŠTEĆENJA NA NOVOM KRILU					
RAŠČIŠĆAVANJE OSTATAKA NAKON NEVREMENA					
1.a	Oprezno ručno uklanjanje srušenih stabala, granja, lišća (Platane) i dijelova pokrova (crijepovi, sljemenjaci) i limarskih opšava sa okolnih zgrada, sa ravnog krova zgrade, i oko zgrade, sa usitnjavanjem motornim pilama, transportom i slaganjem na radnu deponiju u dvorištu, do dovoza na uređenu gradsku deponiju.				
	novo krilo	r.s.	32,00		
	spojni hodnik	r.s.	32,00		
	magistrat	r.s.	32,00		
ZBRINJAVANJE OTPADA					
1.b	Utovar u vozilo otpadnog materijala sa radne deponije, prijevoz na gradsku deponiju udaljenu do 5km, istovar i davanja na deponiji sa propisnom taksom (kr=1,50 grane, stabla, savijena limarija, polomljeni crijepovi i sl.).				
		tura	16,00		
DEMONTAŽE OŠTEĆENIH ELEMENATA					
	Oprezna ručna demontaža postojećih oštećenih elemenata, ručni transport na radnu deponiju u dvorištu, do odvoza na uređenu gradsku deponiju.				
	a) oštećeni limeni opšavi krovnih nadozida (atika) - u neiskoristivom stanju 100%	m	158,95		
	b) krovna hidroizolacijska membrana (PVC-TPO) i dvoslojna toplinska izolacija (EPS ploče) - demontira se na 50% površine radi isušivanja oborinske vode koja je u značajnoj mjeri dospijela ispod slojeva krova	m ²	319,90		
2.a	c) drvena gradilišna ograda (daščana oplata na drvenim stupovima) - u neiskoristivom stanju 100% (oplati i stupovi polomljeni, iskrivljeni i razbacani unaokolo)	m	84,70		
	d) gradilišna zaštita građevinskih otvora (PE folija na okvirima od drvenih gredica 5x8) - u neiskoristivom stanju 100% (PE folija rastrgana, okviri polomljeni, sva skupa razabacano unaokolo)	m ²	224,73		
	e) uklanjanje postojećeg spušenog stropa (GK ploče ili modularne mineralne ploče na originalnoj metalnoj podkonstrukciji) oštećenog prokišnjavanjem (ploče) i snažnim vjetrom (podkonstrukcija) - u neiskoristivom stanju 10% (ploče potrgane, konstrukcija deformirana)	m ²	63,98		
ZBRINJAVANJE OTPADA					
2.b	Utovar u vozilo otpadnog materijala sa radne deponije, prijevoz na gradsku deponiju udaljenu do 5km, istovar i davanja na deponiji sa propisnom taksom (kr=1,50 savijena limarija, EPS, lom daske i gredice, PE folija i sl.).				
		tura	4,00		

IZRADE, MONTAŽE I ZAMJENE OŠTEĆENIH ELEMENATA

Nabava i dovoz, ručni transport do mjesta ugradnje i ugradnja novih elemenata na mjestu demontiranih (elementi koji su oštećeni i neiskoristivi), sa svim potrebnim pričvrsnim, spojnim i brtvnim priborom.

a) nabava i dovoz, krojenje, transport do mjesta ugradnje i ugradnja EPS-200 ploča u dva sloja 2x10cm, na mjestima ranije demontiranih uništenih ploča

m² 319,90

b) nabava i dovoz, krojenje, transport do mjesta ugradnje, polaganje i varenje vrućim zrakom PVC-TPO hidroizolacijske membrane otporne na UV zračenje (postojeća membrana je oštećena u tolikoj mjeri da je za nju nemoguće dati jamstvo)

m² 639,79

c) nabava i dovoz, transport do mjesta ugradnje, ugradnja i obrada tipskih odzračnika i tipskih slivnika sa zaštitnom košaricom

kom 9,00

d) nabava i dovoz, krojenje, transport do mjesta ugradnje i polaganje geotekstila na izvedenu hidroizolaciju (odvajanje starih i novih slojeva)

m² 639,79

3. e) nabava i dovoz materijala, radionička izrada, transport do mjesta ugradnje i ugradnja opšava krovnih nadozida (atika) od pocinčanog lima 0,55mm, platificiranog u boji, sa obostranom okapnicom, razvijene širine cca 60cm sa pripadajućom metalnom podkonstrukcijom od plosnog čelika

m 158,95

f) nabava, dovoz, montaža, sidrenje, uzemljenje, osiguranje, označavanje, zaštita, demontaža, čišćenje, slaganje i odvoz pročeljne tipske skele, visine do 5,00m, za pristup krovu i montažu skelske dizalice - potrebno montirati na dva mjesta

m² 60,00

g) najam, dovoz, korištenje, demontaža i odvoz skelske dizalice ("lift") za potrebe transporta materijala na krov

r.s. 20,00

h) nabava, dovoz i montaža tipske panelne zaštitne gradilišne ograde od pocinčanih stupova i panela na tipskim betonskim nosačima sa zaštitom od pogleda PE pletivom - postavlja se na mjestu bivše uništene gradilišne ograde

m 84,70

i) nabava i dovoz materijala, krojenje, transport do mjesta ugradnje i izrada i montaža gradilišne zaštite građevinskih otvora PE folijom na drvenoj podkonstrukciji od gredica 5x8 - postavlja se na mjestima bivše uništene zaštite

m² 224,73

j) nabava i dovoz, transport do mjesta ugradnje i izrada novog spuštenog stropa na mjestima ranije demontiranog oštećenog spušenog stropa (GK ploče ili modularne mineralne ploče na originalnoj metalnoj podkonstrukciji) - uobzirena je pokretna radna skela visine do 3,00m

m² 63,98

SANIRANJE OŠTEĆENJA NA NOVOM KRILU UKUPNO:

REKAPITULCIJA

SANIRANJE OŠTEĆENJA NA NOVOM KRILU

UKUPNO BEZ PDV-a:

PDV (25%):

UKUPNO SA PDV-om: